

Commune Nogent l'Artaud

Chemin de la Meule sur 200 ml

Renforcement de chaussée

Détail estimatif

n° des prix	Désignation	Unité	quantité	prix unitaires	total HT
B: TERRASSEMENTS GENERAUX					
1 000,00	TERRASSEMENT SUR FAIBLE EPAISSEUR , NIVELLEMENT				
		M2	300		
1 100,00	RABOTAGE DE CHAUSSEE				
		M2	150		
C: VOIRIE					
1 200,00	COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE				
1 200,01	La tonne de grave bitume,	TONNE	150		
1 300,00	COUCHE DE ROULEMENT				
1 300,01	le mètre carré d'enduit bi-couche, y compris l'imprégnation du support, à raison de 2Kg d'émulsion de bitume surstabilisée à 60% de B.R., un premier gravillonnage à raison de 5 litres par mètre carré de gravillons 4/6, le répandage de 1,3 Kg/m2 d'émulsion cationique de bitume 180/220 dosée à 65% de B.R., un deuxième gravillonnage à raison de 10 l/m2 de gravillons 6/10, le répandage de 1,1 Kg/m2 d'émulsion cationique de bitume 180/220 dosée à 65% de bitume résiduel, les fournitures, transports et mise en oeuvre y compris travaux préparatoires (balayage avant et après la réalisation ...) le mètre carré	M2	700		
D: TRAVAUX ACCESSOIRES DE VOIRIE					
1 400,00	EXECUTION DE FOSSES				
1 400,01	Le curage d'un fossé	ML	100		

Total HT

TVA 20 %

Total TTC

Commune de Nogent l'Artaud

Réparation d'ouvrage de drainage EP et mise à niveau bouche à clefs

5 unités

Localisation : Route de Rebais
Lotissement "les Maronniers"

n° des prix	Désignation	Unité	quantité	prix unitaires	total HT
A: TRAVAUX PREPARATOIRES					
1 500,00	SIGNALISATION PAR FEUX CIRCULATION ALTERNEE				
		UNITE	4		
1 600,00	PREDECOUPEGE REVETEMENT DE CHAUSSEE				
		ML	20		
1 700,00	DEMOLITION DE CHAUSSEE				
		M2	10		
1 800,00	DEMOLITION DE MACONNERIE				
		M3	3		
C: VOIRIE					
1 900,00	COUCHE DE ROULEMENT				
	mise en place à la main	TONNE	5		
2 000,00	COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE				
		ML	20		

2 100,00	REFECTION DE REGARDS EXISTANTS AVEC REFECTION INTERIEUR SANS FOURNITURE DU TAMPON				
		UNITE	5		
2 200,00	DISPOSITIF DE FERMETURE				
	Type sous chaussée cl 400 kn, circulaire, 610 mm ouverture utile, type PAMREX ou similaire	UNITE	3		
2 300,00	MISE A NIVEAU D'OUVRAGE				
4 700,02	de bouche à clé non réglable en hauteur	UNITE	5		
	PRIX :				

Total HT
TVA 20 %

Total TTC

Commune de Nogent l'Artaud
Le Mesnil (face Monsieur HUYART)
Création d'un ouvrage hydraulique dépierreur

n° des prix	Désignation	Unité	quantité	prix unitaires	total HT
	A: TRAVAUX PREPARATOIRES				
2 400,00	CREATION D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE				
		m	3		

Total HT
TVA 20 %

Total TTC

Commune de Nogent l'Artaud
Le Mesnil Haut
Réfection superficielle de chaussée depuis RD 11 au n° 20 600 ml

n° des prix	Désignation	Unité	quantité	prix unitaires	total HT
	A: TRAVAUX PREPARATOIRES				
2 500,00	BALISAGE DES ITINERAIRES DE DEVIATION				
	Pour un chantier inférieur à 15 jours ouvrables	FORF	1		
	B: TERRASSEMENTS GENERAUX				
2 600,00	RABOTAGE DE CHAUSSEE				
		M2	400		
	C: VOIRIE				
2 700,00	COUCHE DE ROULEMENT				
2 700,01	la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6 pour rebouchage de nids de poule et reprofilage de chaussée avant enduit, y compris la fourniture, le transport, la mise en oeuvre, réglage, et compactage avec préparation préalable (piochage, balayage des trous), ce prix s'applique pour une mise en place à la main	TONNE	90		
2 700,02	le mètre carré d'enduit coulé à froid bicouche 0/6 (ECF), les fournitures, transports et mise en oeuvre y compris travaux préparatoires (balayage avant et après la réalisation ...)	M2	1800		
	le mètre carré				
	D: TRAVAUX ACCESSOIRES DE VOIRIE				
2 800,00	REALISATION DE NOUES EN TERRE et DERASEMENT				
2 800,01	Ce prix rémunère la réalisation de noues en terre dans un accotement, compris le terrassement l'évacuation des terres, dim : 1 m de large sur 2 m de long et 0,3 de prof L'unité	UNITE	50		
2 800,02	Dérasement d'accotement ,matériaux évacués en décharge à la charge de l'entrepreneur Le metre carré	M2	1200		
2 900,00	EXECUTION DE FOSSES				
	Le curage d'un fossé	ML	300		

Total HT
TVA 20 %

Total TTC

PDF Pro Evaluation

Commune de Nogent l'Artaud
Le Mesnil Haut
avaloirs et tuyaux rue principale

n° des prix	Désignation	Unité	quantité	prix unitaires	total HT
C: VOIRIE					
1 700,00	COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE				
1 700,01	le mètre cube en place, en grave concassée 0/31.5 GNTB	M3	21		
1 800,00	COUCHE DE ROULEMENT				
1 220,04	la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, réglage, réglage et compactage avec une couche d'accrochage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la main				
a	mise en place à la main	TONNE	8		
D: TRAVAUX ACCESSOIRES DE VOIRIE					
3 100,00	REALISATION DE NOUES EN TERRE et DERASEMENT				
3 100,01	Ce prix rémunère la réalisation de noues en terre dans un accotement, compris le terrassement l'évacuation des terres, dimension : 1 ml de large sur 2 ml de long et 0,3 de prof L'unité	UNITE	3		
E: REGARD DE VISITE					
3 500,00	REGARD AVALOIR				
3 500,03	pour une section intérieure de 0,60 x 0,60	UNITE	2		
3 600,00	REGARD GRILLE				
3 500,03	pour une section intérieure de 0,60 x 0,60	UNITE	1		
F: EAUX PLUVIALES					
3 700,00	CANALISATION PEHD				
3 700,04	- pour un diamètre nominal de 400 mm	ML	42		
H: TRAVAUX DE FINITION ET REMISE EN ETAT					
4 900,00	BETON DOSE A 350 KG TYPE B25 POUR NOUE EN BETON				
		M3	2		

Total HT

TVA 20 %

Total TTC

Commune de Nogent l'Artaud

Carrefour RD11 / RD86

Réparation et mise en sécurité petit rayon

n° des prix	Désignation	Unité	quantité	prix unitaires	total HT
A: TRAVAUX PREPARATOIRES					
3 200,00	SIGNALISATION PAR FEUX CIRCULATION ALTERNEE				
	le jour	UNITE	4		
3 300,00	PREDECOUPAGE REVETEMENT DE CHAUSSEE				
	Prédécoupage de revêtement jusqu'à 0m10 d'épaisseur	ML	15		
3 400,00	DEMOLITION DE CHAUSSEE				
		M2	20		
3 500,00	DEMOLITION DE MACONNERIE bordures et caniveaux				
		M3	5		
C: VOIRIE					
3 600,00	COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE				
	le mètre cube en place, en grave concassée 0/31.5 GNTB	M3	30		

3 700,00	COUCHE DE ROULEMENT			
3 700,01	la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, réglage, réglage et compactage avec une couche d'acrochage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la main			
a	mise en place à la main pour reprise du trottoir	TONNE	8	
3 700,02	la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/10, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, réglage, réglage et compactage avec une couche d'acrochage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la main			
a	mise en place à la main pour raccord avec la chaussée	TONNE	7	
3 800,00	COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE			
		ML	15	
3 900,00	BORDURE DE SECURITE			
		ML	15	

Total HT	
TVA 20 %	

Total TTC	
-----------	--

Récapitulatif de l'ensemble des travaux à réaliser sur la commune

Chemin de la Meule
 Réparation d'ouvrage de drainage EP
 Le Mesnil (face Monsieur HUYART)
 Le Mesnil Haut Réfection superficielle de chaussée
 Le Mesnil Haut Drainage et avaloir
 Carrefour RD 11 / RD 86

Total HT	TVA 20 %	Total TTC

Total de l'ensemble des travaux			
--	--	--	--

Lu et approuvé,
 L'entrepreneur soussigné,
 Date et cachet,

Lu et approuvé,
 Le Maître d'Ouvrage soussigné,
 Date et cachet,

PDF Pro Evaluation